

项目采购需求

一、项目概况

本项目位于安徽当涂经济开发区。小学规划36班，1620名学生（每班45人），为完全小学。规划总用地约68.5亩，总建筑面积约为19000平方米。包含教学楼及科教楼约10300平方米，多功能厅约1100平方米（500人座位），综合楼约2600平方米，食堂约1000平方米，风雨操场约1500平方米，走廊及其他约2500平方米，活动场地面积约13000平方米，包括室外300m环形跑道田径运动场，室外活动场地（包括篮球场、排球场、乒乓球桌等），配套内、外部建设道路、排水、照明、绿化等。

二、项目采购清单

序号	名称	数量	单位
1	静载检测	9432	吨
2	低应变检测	939	根


注：1、抗压静载：采用堆载法，即由成交供应商自备并自行组织吊运砣块及钢梁作为反力装置（配重）；采购人须按检测要求安排相关（施工）单位完成现场场地道路的维修、铺设及桩周土加固处理，确保现场检测顺利进行。

2、其他配合条件：采购人提供现场检测用电（220V、380V）及检测仪器临时存放地点等，确保试验期间的生产、照明用电；按检测要求向检测单位提供所需工程图纸、打桩记录等资料。

三、服务质量及规范标准

1、服务质量

1.1 按照国家、省、市及行业颁布的现行工程施工、材料检测规范标准对本项目所使用的材料、施工过程质量控制进行检测、出具真实报告。并进行交工验收检验、配合质量监督部门、甲方进行竣工验收的各项试验检测工作。



按项目进度或甲方要求跟踪服务检测，并在现场建立临时试验室，或在马鞍山市建立自有实验室及相应实验设备器材，按项目进度或甲方要求项目配备 1 名专业实验员现场跟踪服务检测，2 名试验工程师全局指导把关，应在需实验检测的项目具备实验条件后立即进行试验检测；检测报告必须及时（资料在得出结果后必须在 24 小时内提供）、真实、可靠；对不合格的检测结果及时上报以便及时整改。

2、规范标准：本项目按照国家颁布的现行工程施工、材料验收规范进行验收。

四、采购服务范围

本项目从开工到竣工主要检测项目包括但不限于以下内容：地基基础（桩基检测等）等项目建设过程中的全部检测内容。

五、商务要求

- 1、服务期：工程开工至工程竣工验收结束。
- 2、服务地点：采购人指定地点。
- 3、服务质量：符合相关规范规程规定。
- 4、付款方式：乙方按甲方要求时间进行检测服务，甲方按照项目进度分期支付检测费用，乙方提交合格检测报告后付当期检测费用 75%，项目验收结束实验工作完成，经第三方审核后付清余款。